

Odpowiedzi na pytania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 103199L od km 0+000 do km 1+241,30 w miejscowości Aleksandrówka” – In.271.6.2023

W związku z pytaniami Wykonawców – Gmina Michów, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje:

Pytanie nr 1

Proszę o wprowadzenie postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. zgodnie z art. 439 PZP.

Odp. §12 Umowy został odpowiednio zmodyfikowany.

Pytanie nr 2

Proszę o weryfikację poz. 43 d.7 dotyczącej wykonania poboczy z kruszywa gr. 10 cm. Zdaniem Wykonawcy podana ilość 338 m² jest znacznie zaniżona i powinna wynosić co najmniej 1 973,65 m² /ilość z pozycji 42 d.7/ 2/ Proszę o weryfikację poz. 48 d.9 dotyczącej wykonania obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm. Zdaniem Wykonawcy podana ilość 13,8 mb jest znacznie zaniżona i powinna wynosić co najmniej 138 mb. 3/ Prosimy o wskazanie ilości punktów przeznaczonych do stabilizacji granic nowego pasa drogowego /poz. 2 d.1/.

Odp. Załączone do SWZ przedmiary robót z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla Wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SWZ przedmiarów robót oraz może je modyfikować. Podstawą rozliczenia robót z Wykonawcą jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Jednak odnosząc się do wątpliwości zawartych w otrzymanej wiadomości, Zamawiający wyjaśnia:

- ilość poboczy umocnionych kruszywem została określona w częściach opisowych projektu budowlanego,
- obmiar pozycji 48 i 49 został omyłkowo zamieniony,
- do wyceny należy przyjąć 30 punktów.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację na jakiej powierzchni wykonać warstwę profilująco-doziarniącą z piasku o średniej grubości 7 cm – tj czy warstwę tą należy wykonać tylko na szerokości istniejącej podbudowy z kruszywa, czy też wykonać ją na całej szerokości łącznie z poszerzeniami?

Odp. Warstwę profilująco-doziarniącą z piasku o średniej grubości 7 cm należy wykonać tylko na szerokości istniejącej podbudowy z kruszywa.