
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Węgielce
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 67, Węgielce, 21-140 Michów
INWESTOR : Gmina Michów
ADRES INWESTORA : Rynek I 16, Michów 21-140
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Panek
DATA OPRACOWANIA : 07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw w miejscowości Węgielce, gm. Michów na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 67. Obiekt będzie służył wszystkim mieszkańcom miejscowości, gminy oraz turystom z zewnątrz odwiedzających gminę Michów. Plac zabaw zlokalizowany w północnej części działki, przy starym budynku szkoły. Na placu zabaw projektuje się urządzenia dla dzieci oraz urządzenia fitness dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Fundament pod urządzenia prefabrykowany lub monolityczny wg. wytycznych producenta urządzenia. Urządzenia metalowe mocowane w fundamencie z pomocą kotew stalowych. Plac zabaw nieoświetlony, nieodwodniony, na nawierzchni naturalnej - trawa. Teren należy ewentualnie w razie potrzeby minimalnie zniwelować. To co zostanie naruszone w trakcie budowy obiektu i nie jest pokryte utwardzeniami, należy obsiać mieszanką traw gazonowych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa placu zabaw					
1 PRACE ZIEMNE					
1	KNR 4-01 d.1 0108-01	Wywóz zdjętego humusu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km gruntach kategorii I-II ----- 450*0.05 -----	m ³		
			m ³	22.500	
				RAZEM	22.500
2	KNR 4-01 d.1 0108-04	Wywóz zdjętego humusu samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1km Krotność = 5 ----- poz.1 -----	m ³		
			m ³	22.500	
				RAZEM	22.500
3	KNR 2-23 d.1 0206-03	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej po- za terenem rozścielenia mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm ----- 450*0.0001 -----	ha		
			ha	0.045	
				RAZEM	0.045
4	KNR 2-21 d.1 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie bez nawożenia ----- 450 -----	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
2 ZABAWKI					
5	ZAŁACZNIK d.2 NR 1 kalk. własna	Huśtawka podwójna z siedziskami - zakup i montaż ----- 1 -----	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	ZAŁACZNIK d.2 NR 1 kalk. własna	Zjeżdżalnia - zakup i montaż ----- 1 -----	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	ZAŁACZNIK d.2 NR 1 kalk. własna	Bujak - zakup i montaż ----- 2 -----	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	ZAŁACZNIK d.2 NR 1 kalk. własna	Huśtawka równoważna - zakup i montaż ----- 1 -----	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	ZAŁACZNIK d.2 NR 1 kalk. własna	Karuzela - zakup i montaż ----- 1 -----	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	ZAŁACZNIK d.2 NR 1 kalk. własna	Orbitek - zakup i montaż ----- 1 -----	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	ZAŁACZNIK d.2 NR 1 kalk. własna	Twister + wahadło - zakup i montaż ----- 1 -----	szt		
			szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

				RAZEM	1.000
12	ZAŁACZNIK d.2 NR 1 kalk. własna	Wyciskanie siedząc - zakup i montaż ----- 1 -----	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	ZAŁACZNIK d.2 NR 1 kalk. własna	Ławo stół - zakup i montaż ----- 1 -----	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	ZAŁACZNIK d.2 NR 1 kalk. własna	Regulamin - zakup i montaż ----- 1 -----	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	ZAŁACZNIK d.2 NR 1 kalk. własna	kosz na śmieci - zakup i montaż ----- 1 -----	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000