

**PRZEDMIAR
I
KOSZTORYS OFERTOWY**

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi gminnej Elżbietów - Rudno
od km 0+000,00 do km 1+457,44**

Adres inwestycji: **działki nr 18, 1547 miejscowość Rudno, gmina Michów**

Inwestor: **GMINA MICHÓW, ul. Rynek I 16 21-140 Michów**

Projektant: **mgr inż. Grzegorz Waszczuk, upr. LUB/0152/PWOD/11**

Data opracowania: **lipiec 2017r.**

mgr inż. Grzegorz Waszczuk
UPRAWNIENIA DROGOWE
nr ewid. LUB/0152/PWOD/11

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

NAZWA INWESTYCJI Przebudowa drogi gminnej Elżbietów - Rudno od km 0+000,00 do km 1+457,44
ADRES INWESTYCJI działki nr 18 i 1547
INWESTOR Gmina Michów
BRANŻA ROBOTY DROGOWE

DATA OPRACOWANIA VII 2017r

Lp.	Podstawa kosztorysu	Opis pozycji kosztorysowej
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE
	D 04.00.00	PODBUDOWY
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIA
	D 06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE
	D 07.00.00	OZNAKOWANIE

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI **Przebudowa drogi gminnej Elżbietów - Rudno od km 0+000,00 do km 1+457,44**
 ADRES INWESTYCJI **działki nr 18 i 1547**
 INWESTOR **Gmina Michów**
 BRANŻA **ROBOTY DROGOWE**

DATA OPRACOWANIA **VII 2017r**

Lp.	Podstawa kosztorysu	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn.	Ilość
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej <i>Długość 1457,44mb</i>	km	1,457
2	D 01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu, grubość warstwy 10cm <i>tabela poszerzeń =1031,65m2</i>	m2	1 031,65
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
3	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość do 1km <i>tabela robót ziemnych =209m3</i>	m3	209,00
4	D 02.03.01	Wykonanie nasypu z gr kat I-III uzyskanego z wykopu <i>tabela robót ziemnych =209m3</i>	m3	209,00
5	D 02.03.01	Wykonanie nasypu z gr kat I-III uzyskanego z dokopu <i>tabela robót ziemnych =48m3</i>	m3	48,00
D 04.00.00 PODBUDOWY				
6	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie <i>tabela poszerzeń =1031,65m2</i>	m2	1 031,65
7	D 04.02.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku o grubości 10cm na poszerzeniach <i>tabela poszerzeń - warstwa z piasku =980,15m2</i>	m2	980,15
8	D 04.04.01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 20cm na poszerzeniach <i>tabela poszerzeń - warstwa z kruszywa =763,85m2</i>	m2	763,85
9	D 04.04.02	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z mieszanki kruszywa 0/31,5 o śr. grubości 12cm <i>5148,0m2</i>	m2	5 148,00
10	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją wolnorozpadową – warstwy niebitumiczne	m2	5 400,10
D 05.00.00 NAWIERZCHNIA				
11	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 KR1-2, grubość 4cm	m2	5 400,10
12	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją szybkorozpadową – warstwy bitumiczne	m2	5 283,50
13	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 KR1-2, grubość 4cm	m2	5 283,50
D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE				
14	D 06.01.01	Ręczne rozplantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III za utwardzonym poboczem <i>2*0,5m*1457,44m=1457,44m2</i>	m2	1 457,44
D 07.00.00 OZNAKOWANIE				
15	D 07.02.01	Tarcze znaków – średnie	szt.	4,00
16	D 07.02.01	Słupki do znaków	szt.	4,00

KOSZTORYS OFERTOWY - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

NAZWA INWESTYCJI Przebudowa drogi gminnej Elżbietów - Rudno od km 0+000,00 do km 1+457,44
ADRES INWESTYCJI działki nr 18 i 1547
INWESTOR Gmina Michów
BRANŻA ROBOTY DROGOWE

DATA OPRACOWANIA VII 2017r

Lp.	Podstawa kosztorysu	Opis pozycji kosztorysowej	Wartość
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	
	D 04.00.00	PODBUDOWY	
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIA	
	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
	D 07.00.00	OZNAKOWANIE	
			Razem netto:
			Podatek VAT 23%
			Razem brutto:

KOSZTORYS OFEROWY

NAZWA INWESTYCJI Przebudowa drogi gminnej Elżbietów - Rudno od km 0+000,00 do km 1+457,44
ADRES INWESTYCJI działki nr 18 i 1547
INWESTOR Gmina Michów
BRANŻA ROBOTY DROGOWE

DATA OPRACOWANIA VII 2017r

Lp.	Podstawa kosztorysu	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej <i>Długość 1457,44m</i>	km	1,457		
2	D 01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu, grubość warstwy 10cm <i>tabela poszerzeń =1031,65m2</i>	m2	1 031,65		
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość do 1km <i>tabela robót ziemnych =209m3</i>	m3	209,00		
4	D 02.03.01	Wykonanie nasypu z gr kat I-III uzyskanego z wykopu <i>tabela robót ziemnych =209m3</i>	m3	209,00		
5	D 02.03.01	Wykonanie nasypu z gr kat I-III uzyskanego z dokopu <i>tabela robót ziemnych =48m3</i>	m3	48,00		
D 04.00.00 PODBUDOWY						
6	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie <i>tabela poszerzeń =1031,65m2</i>	m2	1 031,65		
7	D 04.02.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku o grubości 10cm na poszerzeniach <i>tabela poszerzeń - warstwa z piasku =980,15m2</i>	m2	980,15		
8	D 04.04.01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 20cm na poszerzeniach <i>tabela poszerzeń - warstwa z kruszywa =763,85m2</i>	m2	763,85		
9	D 04.04.02	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z mieszanki kruszywa 0/31,5 o śr. grubości 12cm <i>5148,0m2</i>	m2	5 148,00		
10	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją wolnorozpadową – warstwy niebitumiczne	m2	5 400,10		
D 05.00.00 NAWIERZCHNIA						
11	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 KR1-2, grubość 4cm	m2	5 400,10		
12	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją szybkorozpadową – warstwy bitumiczne	m2	5 283,50		
13	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 KR1-2, grubość 4cm	m2	5 283,50		
D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
14	D 06.01.01	Ręczne rozplantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III za utwardzonym poboczem <i>2*0,5m*1457,44m=1457,44m2</i>	m2	1 457,44		
D 07.00.00 OZNAKOWANIE						
15	D 07.02.01	Tarcze znaków – średnie	szt.	4,00		
16	D 07.02.01	Słupki do znaków	szt.	4,00		
					Razem netto:	
					Podatek VAT 23%	
					Razem brutto:	