

---

## Kosztorys ofertowy instalacji grzewczej i klimatyzacji

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Stanisław Ochmński upr. 1719/Ib/82

DATA OPRACOWANIA: 17.01.2023r

---

POZIOM CEN: 23.01.2023

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.01.2023r

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1	KNR 0-38 0103-04		Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych 1KW ;z termostatem programowalnymi trybem przeciw zamarzaniu z automatycznym przejściem do temperatury komfortowej przy wykryciu ruchu wysokości 0,6-1,0m	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	<b>3,000</b>
2	KSNR 4 0412-03		Montaż jednostki zewnętrznej i wewnętrzna w układzie pionowy Qch 9KW, Q g 9,5KW Q el. 3,8KW	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	<b>3,000</b>
3	KSNR 4 0412-03		Montaż jednostki zewnętrzna i wewnętrznej w układzie pionowym z siłownikiem - Qch 2,6 KW, Q g 2,7 KWQ el0,85	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	<b>3,000</b>
4	KNR-W 4-01 0335-04		Przebicie otworów fi 15mm w ścianach o grubości 0,50m	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	<b>10,000</b>

## Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1	KNR 0-38 0103-04	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych 1KW ;z termostatem programowalnymi trybem przeciw zamarzaniu z automatycznym przejściem do temperatury komfortowej przy wykryciu ruchu wysokości 0,6-1,0m	kpl	3,000		
2	KSNR 4 0412-03	Montaż jednostki zewnętrznej i wewnętrzna w układzie pionowy Qch 9KW, Q g 9,5KW Q el. 3,8KW	kpl.	3,000		
3	KSNR 4 0412-03	Montaż jednostki zewnętrzna i wewnętrznej w układzie pionowym z siłownikiem - Qch 2,6 KW, Q g 2,7 KWQ el0,85	kpl.	3,000		
4	KNR-W 4- 01 0335-04	Przebicie otworów fi 15mm w ścianach o grubości 0,50m	szt.	10,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						